

Formular F3

OBIECTIV: 072 CONSTRUIRE TROTUARE, GORNET

PROIECTANT: ROADS&BRIDGES CONSULTING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0721 TROTUARE, SANTURI SI PODETE

Categoria de lucrari: 07211 TERASAMENTE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	OD12A	82 KM		0,94900					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PICHETAREA TRASEELOR DE COMUNICATIE, DENSITATEA 25 PUNCTE PICHETATE /KM									
2	TSG02A1	82 SUTE MP		0,24000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI									
3	TSG03B1	82 SUTE MP		0,24000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFISURI SI ARBUS TI CU DIAM.<10CM.DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADACINI									
4	TSG10B1	82 HECTAR		0,24000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SCOSUL CIOAT.DE FOIOASE TARI, CU DEFRISATOR PE TRA CT.S-1500, PINA LA 200 BC/HA, DIAM.MEDIU > 40 CM									
5	TSG19A1	82 HECTAR		0,24000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
INDEPARTARE(DEPOZ.)PINA LA D=150M CU DEFRISOR MONT . PE TR.S-1500 A MAT.DEFRISATE IN TEREN DE LUNCA									



Formular F3

Executant TU14

Obiectiv 072

Obi 0721

Cate 07211

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
6	TSG21A1	82 HECTAR	0,24000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TRANSPORTUL PINA LA 500M CU TRACT.RUT.TIP FORESTIE R CU REMORCA DE 3T A REST.LEMNOASE DIN DEFRISARE.								
7	TSC21A1	82 SUTE MC	9,24000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	SAPATURA CU AUTOGREDER PINA LA 175 CP INCLUSIV IMP RASTIEREA PAMINTULUI LA 10M T CAT 1								
8	TSC22A1	82 SUTE MC	9,24000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18A1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA 1								
						\$			
9	TSC35B32	82 SUTE MC	9,24000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 21-30 M								
10	TRA01A05P	82 TONE	1478,73600						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
						\$			
11	TSD03D1	82 SUTE MC	9,24000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.3 SAU 4								



Formular F3*Executant* TU14*Obiectiv* 072*Obi* 0721*Cate* 07211

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	-----------

TOTAL A:

PROIECTANT
ROADS&BRIDGES CONSULTING



Formular F3

OBIECTIV: 072 CONSTRUIRE TROTUARE, GORNET

PROIECTANT: ROADS&BRIDGES CONSULTING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0721 TROTUARE, SANTURI SI PODETE

Categoria de lucrari: 07212 TROTUAR

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	DD02A1	82 MP	1043,71300						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE NISIP									
2	TRA02A10	82 TONE	150,29500						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$									
3	DA06B2	82 M CUB	45,92300						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP									
4	TRA01A10	82 TONE	73,47700						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$									
5	DA14A1	82 M CUB	156,55700						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME CAROSABILE									



Formular F3

Executant TU14

Obiectiv 072

Obi 0721

Cate 07212

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
6	9999111	M CUB	161,25400						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BETON DE CIMENT C30/37									
7	TRA06A10	82 TONE	387,01000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO									
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM									
8	DA06B2	82 M CUB	57,40400						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT									
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP									
9	TRA01A10	82 TONE	91,84600						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.									
10	DE11A1	82 M	2087,42600						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE									
SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM									
11	TRA01A10	82 TONE	35,48600						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.									
12	DA14A1	82 M CUB	34,44300						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME									
CAROSABILE									
13	9999111	M CUB	35,47600						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BETON DE CIMENT C30/37									
14	TRA06A10	82 TONE	85,14200						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO									
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM									



Formular F3*Executant* TU14*Obiectiv* 072*Obi* 0721*Cate* 07212

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	-----------

TOTAL A:

PROIECTANT
ROADS&BRIDGES CONSULTING



Formular F3

OBIECTIV: 072 CONSTRUIRE TROTUARE, GORNET

PROIECTANT: ROADS&BRIDGES CONSULTING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0721 TROTUARE, SANTURI SI PODETE

Categoria de lucrari: 07213 ACOSTAMENT

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	DA12A1	82 M CUB	61,11200						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE									
2	TRA01A10	82 TONE	125,76800						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$									
3	TRA01A10	82 TONE	15,70600						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$ NISIP									
4	TRA05A05	82 TONE	15,27800						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$									
5	DA06B2	82 M CUB	16,29700						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP									



Formular F3

Executant TU14

Obiectiv 072

Obi 0721

Cate 07213

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
6	TRA01A10	82 TONE	26,07500						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.									
				\$					
7	DA14A1	82 M CUB	61,11200						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME									
CAROSABILE									
8	9999111	M CUB	62,94500						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BETON DE CIMENT C30/37									
9	TRA06A10	82 TONE	151,06800						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO									
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM									
				\$					

TOTAL A:

PROIECTANT
ROADS&BRIDGES CONSULTING



Formular F3

OBIECTIV: 072 CONSTRUIRE TROTUARE, GORNET

PROIECTANT: ROADS&BRIDGES CONSULTING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0721 TROTUARE, SANTURI SI PODETE

Categoria de lucrari: 07214 SANTURI DE BETON

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	TSA02G1	82 M CUB	93,93400						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR									
,IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE									
2	TSC03C1	82 SUTE MC	3,75700						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT									
E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 3									
3	TRA01A05P	82 TONE	751,47400						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU									
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$									
4	TS03A1	82 SUTE MC	4,69700						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP									
IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.1 SAU 2									
5	TSE03C1	82 SUTE MP	7,87500						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.TARE									



Formular F3

ExecutantTU14

Obiectiv072

Obi0721

Cate07214

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
6	PC02A1	82 MP	787,52900						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO									
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE									
7	TRA02A10	82 TONE	4,72500						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.									
8	DA06B2	82 M CUB	41,74900						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT									
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP									
9	TRA01A10	82 TONE	66,79800						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.									
10	CA01B1	82 M CUB	138,81400						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)									
SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN									
11	9999111	M CUB	142,97800						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BETON DE CIMENT C30/37									
12	TRA06A10	82 TONE	342,71500						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO									
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM									
13	PF05A1	82 MP	1261,94400						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ									
AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI									



Formular F3

Formular F3		ExecutantTU14		Obiectiv072		Obi0721		Cate07214									
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4								
14	TRA01A10	82	TONE	0,51400													
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00											
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO																	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.																	
\$																	
TOTAL A:																	

PROIECTANT
ROADS&BRIDGES CONSULTING

Formular F3

OBIECTIV: 072 CONSTRUIRE TROTUARE, GORNET

PROIECTANT: ROADS&BRIDGES CONSULTING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0721 TROTUARE, SANTURI SI PODETE

Categoria de lucrari: 07215 ACCESE PROPRIETATI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	TSC04F1	82 SUTE MC	1,22300						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2									
2	TSA01B1	82 M CUB	30,56600						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*									
3	TSC35B3	82 SUTE MC	1,52800						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M									
4	TRA01A05P	82 TONE	244,53000						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$									
5	DA06B1	82 M CUB	209,73600						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST									



Formular F3

Executant TU14

Obiectiv 072

Obi 0721

Cate 07215

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
6	TRA01A10	82 TONE	467,43900						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO								
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.								
	\$								
7	TRA05A10	82 TONE	48,23900						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE								
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$								
8	ACA16C1	82 M	285,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	MONT.TUB.SCURG.LIB.DIN PAFS PRIN INFAS.SAU CENTRIF								
	UG.IN PAM.EXT.CLAD.CU MF+CEP P AVIND DN 300								
9	8816568	BUCATA	285,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TEAVA CANAL PVC MULTISTRAT CU MUFA D.315X 7,7MM SN								
	4 L1M								
10	TRA02A10	82 TONE	1,42500						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO								
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.								
	\$								
11	CA01B1	82 M CUB	8,33400						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE, IZOLATE)								
	SI SOCLURI CU VOLUM >3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJIN								
12	9999111	M CUB	8,58400						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	BETON DE CIMENT C30/37								
13	TRA06A10	82 TONE	20,60200						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO								
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM								
	\$								



Formular F3

ExecutantTU14

Obiectiv072

Obi0721

Cate07215

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
14	PF05A1	82 MP	410,40000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI									
15	TE06C1	82 MP	752,40000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE 100X100MM									
16	TRA02A10	82 TONE	3,76000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$									
17	CZ0301E1	82 KG	2109,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$									
18	TRA02A10	82 TONE	2,10900						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$									

TOTAL A:

PROIECTANT
ROADS&BRIDGES CONSULTING



Formular F3

OBIECTIV: 072 CONSTRUIRE TROTUARE, GORNET

PROIECTANT: ROADS&BRIDGES CONSULTING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0721 TROTUARE, SANTURI SI PODETE

Categoria de lucrari: 07216 RIDICARI LA COTA CAMINE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	ACD04A1	82 BUCATA	61,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200									
2	6420771	BUCATA	61,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3									
3	TRA01A10	82 TONE	30,50000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$									
4	CA01D1	82 M CUB	11,78500						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME LA CONSTRUCTII CU H<35M									
5	9999111	M CUB	12,13900						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BETON DE CIMENT C30/37									



Formular F3

ExecutantTU14

Obiectiv072

Obi0721

Cate07216

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
6	TRA06A10	82 TONE	16,66700						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO									
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM									
\$									

TOTAL A:

PROIECTANT
ROADS&BRIDGES CONSULTING



Formular F3

OBIECTIV: 072 CONSTRUIRE TROTUARE, GORNET

PROIECTANT: ROADS&BRIDGES CONSULTING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0721 TROTUARE, SANTURI SI PODETE

Categoria de lucrari: 07217 PARAPET METALIC

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	PK31A1	82 TONE	1,86000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARMAT									
2	6306377	KG	1860,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PARAPET METALIC AVIND 75-100% TEAVA TRASA									
3	TRA02A10	82 TONE	1,86000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$									



Formular F3*Executant* TU14*Obiectiv* 072*Obi* 0721*Cate* 07217

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	-----------

TOTAL A:

PROIECTANT
ROADS&BRIDGES CONSULTING

